



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**14**

## **Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.06.2014**

### **Podchod žst. Kuřim - Dodatek č.2 méněpráce**

Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

B - ZL 02- Přemístění RVO

C - Příloha k ZL č.02 - rozpočet

D - ZL 04- Neprovádění poplastování madla zábradlí

E - Příloha k ZL č.04 Neprovádění PKO poplastováním

F - ZL 06- Výstupní rampa \_změna pásu pro slepce

G - Příloha k ZL č. 06\_ Výstupní rampa-MP-změna pásu pro slepce

H - ZL 07 - Podlaha podchodu - menší výměra dlažby

I - Příloha k ZLč.07\_Podlaha podchodu-menší výměra dlažby

J - ZL 08 - Opěrná zeď - menší výměra úpravy komunikace - neprovádění DZ

K - Příloha k ZL č.08 - opěrná zeď - menší výměra úpravy komunikace - neprovádění DZ

L - ZL 09 - Přeložka kanalizace - menší výměra úpravy komunikace

M - Příloha k ZL č. 09 - Přeložka kanalizace - menší výměra úpravy komunikace

N - ZL 10 - Zastřešení výstupní rampy - menší výměra konstrukcí

O - Příloha k ZL č. 10 - Zastřešení rampy - menší výměra konstrukcí

P - ZL 11 - Sdělovací zařízení - neprovedení výměny nahrané zprávy v majáčcích

R - Příloha kZL 11 - Sdělovací zařízení - Neprovedení výměny hlasové zprávy ve stávajících majáčcích

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Dagmar Ševčíková

#### **Důvodová zpráva:**

Při realizaci stavby došlo k několika změnám projektu, z nichž některé snižují cenu díla při zachování sledovaných parametrů projektu.

Předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyčísluje méněpráce ve výši 146.520,42 Kč bez DPH, tj. 177.289,71 Kč vč. DPH. Důvody snížení ceny jsou obsaženy ve změnových listech, které tvoří přílohy tohoto dodatku.



**Město Kuřim**

OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0038.

**Návrh na usnesení:**

**RM s o u h l a s í** s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0038 se zhotovitelem zakázky „Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města“, Sdružením Podchod - železniční stanice Kuřim.

Termín plnění: 31. 8. 2014 (OI)

## Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města

Objednatel – **Město Kuřim**  
**Jungmannova 968/75**  
**664 34 KUŘIM**

Zhotovitel – **HABAU CZ s.r.o.**  
**Žižkova tř. 1321/1**  
**370 01 České Budějovice**

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 02

Předmět: **Přemístění rozpínací skříně VO**

Zdůvodnění ( kým nebo čím bylo vyvoláno ): Po vytyčení přesné polohy inženýrských sítí bylo zjištěno, že není možné umístit rozpínací skříně VO v poloze podle PD z důvodu kumulace IS a po provedeném místním šetření bylo nalezeno možné umístění této skříně v poloze dle situace – viz přílohy.

Méněpráce ve výši 5.395,08 budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací k SOD.

Uvedená úprava byla akceptována poskytovatelem dotace.

Datum vzniklého požadavku: 3.3.2014

Projekt – stavební objekt: SO 02-06-01 – Osvětlení východu z podchodu  
- dotčená část: Díl M46 Zemní práce při montážích, Díl M21 Elektromontáže

Projektant: Ing. Tomáš Chytil  
SUDOP BRNO, spol.s r.o. -----  
Podpis

Náklady na provedení: Méněpráce budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací  
k SOD

Vícenáklady

Méněpráce **5.395,08 Kč**

**Cena celkem bez DPH - 5.395,08 Kč**

Odsouhlasení:

Technický dozor: Pavel Novák  
SAFETY PRO s.r.o. -----  
Podpis

Objednatel: Ing.Dagmar Ševčíková  
Město Kuřim -----  
Podpis

Zhotovitel: Ing. Moris Réman  
HABAU CZ s.r.o. -----  
Podpis

Přílohy – schválený rozpočet  
- situace, foto

Detailed Financial Statement			
Item	Unit	Value	Percentage
1. Total Revenue		100.00	100.00%
2. Total Expenses		85.00	85.00%
3. Net Profit		15.00	15.00%
4. Total Assets		120.00	120.00%
5. Total Liabilities		90.00	90.00%
6. Total Equity		30.00	30.00%
7. Total Income		110.00	110.00%
8. Total Outgo		95.00	95.00%
9. Total Balance		15.00	15.00%
10. Total Change		10.00	10.00%
11. Total Growth		5.00	5.00%
12. Total Decline		5.00	5.00%
13. Total Stability		10.00	10.00%
14. Total Volatility		5.00	5.00%
15. Total Risk		5.00	5.00%
16. Total Return		10.00	10.00%
17. Total Loss		5.00	5.00%
18. Total Gain		10.00	10.00%
19. Total Profit		15.00	15.00%
20. Total Loss		5.00	5.00%
21. Total Gain		10.00	10.00%
22. Total Profit		15.00	15.00%
23. Total Loss		5.00	5.00%
24. Total Gain		10.00	10.00%
25. Total Profit		15.00	15.00%
26. Total Loss		5.00	5.00%
27. Total Gain		10.00	10.00%
28. Total Profit		15.00	15.00%
29. Total Loss		5.00	5.00%
30. Total Gain		10.00	10.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



## Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města

Objednatel – **Město Kuřim**  
**Jungmannova 968/75**  
**664 34 KUŘIM**

Zhotovitel – **HABAU CZ s.r.o.**  
**Žižkova tř. 1321/1**  
**370 01 České Budějovice**

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 04

Předmět: **Neprovádění protikorozi ochrany ocelové konstrukce madla zábradlí  
práškovými plasty**

Zdůvodnění ( kým nebo čím bylo vyvoláno ): Protikorozi ochrana madla termoplastickou polyetylenovou práškovou barvou podle položky 16 rozpočtu není uvedena mezi schválenými nátěrovými systémy dle předpisu SŽDC S 5/4 na PKO ocelových konstrukcí. Tato položka nebude provedena. PKO madla bude provedeno podle položek 17 a 18 na základě výrobní dokumentace zhotovitele schválené SŽDC.

Datum vzniklého požadavku: 3.3.2014

Projekt – stavební objekt: SO 02-18-01 – Výstupní rampa  
- dotčená část: Díl 783 Nátěry klempířských k-cí

Projektant: Ing. Tomáš Chytil  
SUDOP BRNO, spol.s r.o. -----  
Podpis

Náklady na provedení: Méněpráce budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací k SOD

Vícenáklady

Méněpráce	1.200,00 Kč
-----------	-------------

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-1.200,00 Kč</b>
----------------------------	---------------------

Odsouhlasení:

Technický dozor: Pavel Novák  
SAFETY PRO s.r.o. -----  
Podpis

Objednatel: Ing.Dagmar Ševčíková  
Město Kuřim -----  
Podpis

Zhotovitel: Ing. Moris Réman  
HABAU CZ s.r.o. -----  
Podpis

Přílohy – Schválený rozpočet

Date	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100





## Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města

Objednatel – **Město Kuřim**  
**Jungmannova 968/75**  
**664 34 KUŘIM**

Zhotovitel – **HABAU CZ s.r.o.**  
**Žižkova tř. 1321/1**  
**370 01 České Budějovice**

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 06

Předmět: **Výstupní rampa – změna povrchové úpravy pásu pro slepce**

Zdůvodnění ( kým nebo čím bylo vyvoláno ):

Na projektové řešení, spočívající v provedení výstupků v požadované geometrii v pochozí izolaci vyráběné na stavbě, nelze zajistit Prohlášení o shodě s požadavky na bezbariérovost. Bylo dohodnuto použití slepecké dlažby, pro kterou lze Prohlášení o shodě s požadavky na bezbariérovost doložit.

Tímto změnovým listem byl proveden odpočet kubatury betonu z položky č.1 a izolace mostovek celoplošné z položky č.15 položkového rozpočtu v rozsahu plochy nahrazené zámkovou dlažbou. Vícenáklady na dodávku a montáž slepecké zámkové dlažby byly oceněny v souladu s čl.V. odst.5. SOD.

Datum vzniklého požadavku: 16.4.2014

Projekt – stavební objekt: SO 02-18-01 – Výstupní rampa  
- dotčená část: Díl 2 Zakládání, Díl 711 Izolace proti vodě

Projektant: Ing. Tomáš Chytil  
SUDOP BRNO, spol.s r.o. -----  
Podpis

Náklady na provedení: Méněpráce budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací k SOD, vícenáklady budou objednány u zhotovitele samostatnou objednávkou.

**Vícenáklady + 3.722,85 Kč**

**Méněpráce --10.728,14 Kč**

Odsouhlasení:

Technický dozor: Pavel Novák  
SAFETY PRO s.r.o. -----  
Podpis

Objednatel: Ing. Dagmar Ševčíková  
Město Kuřim -----  
Podpis

Zhotovitel: Ing. Moris Réman  
HABAU CZ s.r.o. -----  
Podpis

Přílohy: ZL č. 06 – položkový rozpočet MP, položkový rozpočet VCN

Zmluvný list č. 06 - zmluva povrchová úprava písku pro slepce - MP

[illegible]

2.58%.

0.012

## Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města

Objednatel – **Město Kuřim**  
**Jungmannova 968/75**  
**664 34 KUŘIM**

Zhotovitel – **HABAU CZ s.r.o.**  
**Žižkova tř. 1321/1**  
**370 01 České Budějovice**

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 07

Předmět: **Podlaha podchodu – menší výměra dlažby**

Zdůvodnění ( kým nebo čím bylo vyvoláno ):

Skutečná výměra žulové dlažby podlahy podchodu byla menší než v PD.

Datum vzniklého požadavku: 17.3.2014

Projekt – stavební objekt: SO 02-19-01 – Prodloužení podchodu v km 18,692  
- dotčená část: Díl 772 Podlahy z kamene

Projektant: Ing. Tomáš Chytil  
SUDOP BRNO, spol.s r.o. -----  
Podpis

Náklady na provedení: Méněpráce budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací k SOD.

Vícenáklady	0 Kč
Méněpráce	3 142,81Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 3 142,81Kč</b>

Odsouhlasení:  
Technický dozor: Pavel Novák  
SAFETY PRO s.r.o. -----  
Podpis

Objednatel: Ing. Dagmar Ševčíková  
Město Kuřim -----  
Podpis

Zhotovitel: Ing. Moris Réman  
HABAU CZ s.r.o. -----  
Podpis

Přílohy: ZL č. 07 – položkový rozpočet MP

**ZL č. 07 - Podlaha podchodu - menší výměra dlažby - MP**

Stavba :	<b>Bezbariérové zpřístupnění žst. Kuřim ze severní části města</b>	HABAU CZ s.r.o.
Objekt :	<b>02-19-01 Prodloužení podchodu v km 18,692</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>772</b>	<b>Podlahy z kamene</b>				
64	772521140	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm 5,06*10 <a href="#">viz. příloha č.: 1; 2.5</a>	m2	-1,45	402,50	-583,63
65	583811320	deska dlažební, žula broušená, 60x40 tl 3 cm 5,06*10 <a href="#">viz. příloha č.: 1; 2.5</a>	m2	-1,45	1 667,50	-2 417,88
66	585821050	lepidlo obkladů a dlažeb 035 GRES mrazuvzdorné bal. 25 kg 51*6,2+53*4,2 <a href="#">viz. příloha č.: 1; 2.5</a>	t	-0,02	3 450,00	-55,20
67	585821020	hmota spárovací GFS 122 gray (šedá) bal. 20 kg 0,8*(53+51) <a href="#">viz. příloha č.: 1; 2.5</a>	kg	-2,50	34,50	-86,11
	<b>Celkem za</b>	<b>772 Podlahy z kamene</b>				<b>-3 142,81</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

## Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města

Objednatel – **Město Kuřim**  
**Jungmannova 968/75**  
**664 34 KUŘIM**

Zhotovitel – **HABAU CZ s.r.o.**  
**Žižkova tř. 1321/1**  
**370 01 České Budějovice**

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 08

Předmět: **Opěrná zeď – menší výměra úpravy komunikace, neprovádění dopravního značení**

Zdůvodnění ( kým nebo čím bylo vyvoláno ):

Vzhledem k organizaci postupu výstavby byl ve skutečnosti proveden menší rozsah úpravy komunikace – obalovaného kameniva a asfaltobetonové vrstvy.  
Realizace projektantem navrženého dopravního značení východu z podchodu do ul. Dr. Valíše není možná, neboť protější chodník neexistuje. Ulice je v tomto místě označena jako klidová zóna a další dopravní značení není nutné.

Datum vzniklého požadavku: 16.4.2014

Projekt – stavební objekt: SO 02-19-02 – Opěrná zeď výstupní rampy  
- dotčená část: Díl 5 Komunikace  
Díl 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací

Projektant: Ing. Tomáš Chytil  
SUDOP BRNO, spol.s r.o. -----  
Podpis

Náklady na provedení: Méněpráce budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací k SOD.

Vícenáklady	0 Kč
Méněpráce	64 631,50Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 64 631,50Kč</b>

Odsouhlasení:

Technický dozor: Pavel Novák  
SAFETY PRO s.r.o. -----  
Podpis

Objednatel: Ing. Dagmar Ševčíková  
Město Kuřim -----  
Podpis

Zhotovitel: Ing. Moris Réman  
HABAU CZ s.r.o. -----  
Podpis

Přílohy: ZL č. 08 – položkový rozpočet MP

BANK OF AMERICA									
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK	DEBIT	CREDIT	BALANCE	INTEREST	FEE	TOTAL
1/1/2018	OPENING BALANCE					100.00			100.00
1/2/2018	DEPOSIT	50.00			50.00	150.00			150.00
1/3/2018	WITHDRAWAL		10	10.00		140.00			140.00
1/4/2018	DEPOSIT	25.00			25.00	165.00			165.00
1/5/2018	WITHDRAWAL		20	20.00		145.00			145.00
1/6/2018	DEPOSIT	75.00			75.00	220.00			220.00
1/7/2018	WITHDRAWAL		15	15.00		205.00			205.00
1/8/2018	DEPOSIT	30.00			30.00	235.00			235.00
1/9/2018	WITHDRAWAL		25	25.00		210.00			210.00
1/10/2018	DEPOSIT	40.00			40.00	250.00			250.00
1/11/2018	WITHDRAWAL		30	30.00		220.00			220.00
1/12/2018	DEPOSIT	60.00			60.00	280.00			280.00
1/13/2018	WITHDRAWAL		18	18.00		262.00			262.00
1/14/2018	DEPOSIT	20.00			20.00	282.00			282.00
1/15/2018	WITHDRAWAL		22	22.00		260.00			260.00
1/16/2018	DEPOSIT	55.00			55.00	315.00			315.00
1/17/2018	WITHDRAWAL		28	28.00		287.00			287.00
1/18/2018	DEPOSIT	35.00			35.00	322.00			322.00
1/19/2018	WITHDRAWAL		12	12.00		310.00			310.00
1/20/2018	DEPOSIT	45.00			45.00	355.00			355.00
1/21/2018	WITHDRAWAL		35	35.00		320.00			320.00
1/22/2018	DEPOSIT	65.00			65.00	385.00			385.00
1/23/2018	WITHDRAWAL		20	20.00		365.00			365.00
1/24/2018	DEPOSIT	50.00			50.00	415.00			415.00
1/25/2018	WITHDRAWAL		25	25.00		390.00			390.00
1/26/2018	DEPOSIT	70.00			70.00	460.00			460.00
1/27/2018	WITHDRAWAL		30	30.00		430.00			430.00
1/28/2018	DEPOSIT	40.00			40.00	470.00			470.00
1/29/2018	WITHDRAWAL		15	15.00		455.00			455.00
1/30/2018	DEPOSIT	55.00			55.00	510.00			510.00
1/31/2018	WITHDRAWAL		20	20.00		490.00			490.00
2/1/2018	DEPOSIT	60.00			60.00	550.00			550.00
2/2/2018	WITHDRAWAL		25	25.00		525.00			525.00
2/3/2018	DEPOSIT	75.00			75.00	600.00			600.00
2/4/2018	WITHDRAWAL		30	30.00		570.00			570.00
2/5/2018	DEPOSIT	45.00			45.00	615.00			615.00
2/6/2018	WITHDRAWAL		18	18.00		597.00			597.00
2/7/2018	DEPOSIT	65.00			65.00	662.00			662.00
2/8/2018	WITHDRAWAL		22	22.00		640.00			640.00
2/9/2018	DEPOSIT	50.00			50.00	690.00			690.00
2/10/2018	WITHDRAWAL		28	28.00		662.00			662.00
2/11/2018	DEPOSIT	70.00			70.00	732.00			732.00
2/12/2018	WITHDRAWAL		35	35.00		697.00			697.00
2/13/2018	DEPOSIT	40.00			40.00	737.00			737.00
2/14/2018	WITHDRAWAL		15	15.00		722.00			722.00
2/15/2018	DEPOSIT	55.00			55.00	777.00			777.00
2/16/2018	WITHDRAWAL		20	20.00		757.00			757.00
2/17/2018	DEPOSIT	60.00			60.00	817.00			817.00
2/18/2018	WITHDRAWAL		25	25.00		792.00			792.00
2/19/2018	DEPOSIT	75.00			75.00	867.00			867.00
2/20/2018	WITHDRAWAL		30	30.00		837.00			837.00
2/21/2018	DEPOSIT	45.00			45.00	882.00			882.00
2/22/2018	WITHDRAWAL		18	18.00		864.00			864.00
2/23/2018	DEPOSIT	65.00			65.00	929.00			929.00
2/24/2018	WITHDRAWAL		22	22.00		907.00			907.00
2/25/2018	DEPOSIT	50.00			50.00	957.00			957.00
2/26/2018	WITHDRAWAL		28	28.00		929.00			929.00
2/27/2018	DEPOSIT	70.00			70.00	1000.00			1000.00
2/28/2018	WITHDRAWAL		35	35.00		965.00			965.00
2/29/2018	DEPOSIT	40.00			40.00	1005.00			1005.00
2/30/2018	WITHDRAWAL		15	15.00		990.00			990.00
3/1/2018	DEPOSIT	55.00			55.00	1045.00			1045.00
3/2/2018	WITHDRAWAL		20	20.00		1025.00			1025.00
3/3/2018	DEPOSIT	60.00			60.00	1085.00			1085.00
3/4/2018	WITHDRAWAL		25	25.00		1060.00			1060.00
3/5/2018	DEPOSIT	75.00			75.00	1135.00			1135.00
3/6/2018	WITHDRAWAL		30	30.00		1105.00			1105.00
3/7/2018	DEPOSIT	45.00			45.00	1150.00			1150.00
3/8/2018	WITHDRAWAL		18	18.00		1132.00			1132.00
3/9/2018	DEPOSIT	65.00			65.00	1197.00			1197.00
3/10/2018	WITHDRAWAL		22	22.00		1175.00			1175.00
3/11/2018	DEPOSIT	50.00			50.00	1225.00			1225.00
3/12/2018	WITHDRAWAL		28	28.00		1197.00			1197.00
3/13/2018	DEPOSIT	70.00			70.00	1267.00			1267.00
3/14/2018	WITHDRAWAL		35	35.00		1232.00			1232.00
3/15/2018	DEPOSIT	40.00			40.00	1272.00			1272.00
3/16/2018	WITHDRAWAL		15	15.00		1257.00			1257.00
3/17/2018	DEPOSIT	55.00			55.00	1312.00			1312.00
3/18/2018	WITHDRAWAL		20	20.00		1292.00			1292.00
3/19/2018	DEPOSIT	60.00			60.00	1352.00			1352.00
3/20/2018	WITHDRAWAL		25	25.00		1327.00			1327.00
3/21/2018	DEPOSIT	75.00			75.00	1402.00			1402.00
3/22/2018	WITHDRAWAL		30	30.00		1372.00			1372.00
3/23/2018	DEPOSIT	45.00			45.00	1417.00			1417.00
3/24/2018	WITHDRAWAL		18	18.00		1399.00			1399.00
3/25/2018	DEPOSIT	65.00			65.00	1464.00			1464.00
3/26/2018	WITHDRAWAL		22	22.00		1442.00			1442.00
3/27/2018	DEPOSIT	50.00			50.00	1492.00			1492.00
3/28/2018	WITHDRAWAL		28	28.00		1464.00			1464.00
3/29/2018	DEPOSIT	70.00			70.00	1534.00			1534.00
3/30/2018	WITHDRAWAL		35	35.00		1500.00			1500.00
3/31/2018	DEPOSIT	40.00			40.00	1540.00			1540.00

1 1 1  
1 1 1

1 1 1  
1 1 1



## Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města

Objednatel – **Město Kuřim**  
**Jungmannova 968/75**  
**664 34 KUŘIM**

Zhotovitel – **HABAU CZ s.r.o.**  
**Žižkova tř. 1321/1**  
**370 01 České Budějovice**

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 09

Předmět: **Přeložka kanalizace – menší výměra úpravy komunikace**

Zdůvodnění ( kým nebo čím bylo vyvoláno ):

Vzhledem k organizaci postupu výstavby byl ve skutečnosti proveden menší rozsah úpravy komunikace – obalovaného kameniva a asfaltobetonové vrstvy.

Datum vzniklého požadavku: 16.4.2014

Projekt – stavební objekt: SO 02-27-01 – Přeložka kanalizace  
- dotčená část: Díl 5 Komunikace

Projektant: Ing. Tomáš Chytil  
SUDOP BRNO, spol.s r.o. -----  
Podpis

Náklady na provedení: Méněpráce budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací k SOD.

Vícenáklady	0 Kč
Méněpráce	21 141,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 21 141,00 Kč</b>

Odsouhlasení:  
Technický dozor: Pavel Novák  
SAFETY PRO s.r.o. -----  
Podpis

Objednatel: Ing. Dagmar Ševčíková  
Město Kuřim -----  
Podpis

Zhotovitel: Ing. Moris Réman  
HABAU CZ s.r.o. -----  
Podpis

Přílohy: ZL č. 09 – položkový rozpočet MP



Table 1: Summary of Data			
Category	Value	Unit	Notes
A	10	kg	Sample 1
B	20	kg	Sample 2
C	30	kg	Sample 3
D	40	kg	Sample 4
E	50	kg	Sample 5

100

100



## Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města

Objednatel – **Město Kuřim**  
**Jungmannova 968/75**  
**664 34 KUŘIM**

Zhotovitel – **HABAU CZ s.r.o.**  
**Žižkova tř. 1321/1**  
**370 01 České Budějovice**

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 10

Předmět: **Zastřešení výstupní rampy – menší výměra pokrývačských a zámečnických konstrukcí**

Zdůvodnění ( kým nebo čím bylo vyvoláno ):

Menší rozsah krytiny byl vyvolán budoucí stavbou „Zvýšení traťové rychlosti Kuřim – Tišnov“, zkrácení přesahu přístřešku zajistí umístění protihlukové stěny. Na kvalitu díla tato drobná úprava nemá negativní vliv.

Výměra ochranných lamelových žaluzií a opláštění stěny z kaleného bezpečnostního skla podle PD byla upřesněna na základě výrobní dokumentace, kde jsou dopracovány konkrétní detaily, mající vliv na výměru.

Datum vzniklého požadavku: 23.4.2014

Projekt – stavební objekt: SO 02-15-01 – Zastřešení výstupní rampy  
- dotčená část: Díl 765 Konstrukce pokrývačské  
Díl 767 Konstrukce zámečnické

Projektant: Ing. Tomáš Chytil  
SUDOP BRNO, spol.s r.o. -----  
Podpis

Náklady na provedení: Méněpráce budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací k SOD.

Vícenáklady	0 Kč
Méněpráce	17 360,29 Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 17 360,29 Kč</b>

Odsouhlasení:

Technický dozor: Pavel Novák  
SAFETY PRO s.r.o. -----  
Podpis

Objednatel: Ing. Dagmar Ševčíková  
Město Kuřim -----  
Podpis

Zhotovitel: Ing. Moris Réman  
HABAU CZ s.r.o. -----  
Podpis

Přílohy: ZL č. 10 – položkový rozpočet MP

12. 01. 2017 - 12. 01. 2017		13. 01. 2017 - 13. 01. 2017		14. 01. 2017 - 14. 01. 2017		15. 01. 2017 - 15. 01. 2017		16. 01. 2017 - 16. 01. 2017		17. 01. 2017 - 17. 01. 2017		18. 01. 2017 - 18. 01. 2017		19. 01. 2017 - 19. 01. 2017		20. 01. 2017 - 20. 01. 2017		21. 01. 2017 - 21. 01. 2017		22. 01. 2017 - 22. 01. 2017		23. 01. 2017 - 23. 01. 2017		24. 01. 2017 - 24. 01. 2017		25. 01. 2017 - 25. 01. 2017		26. 01. 2017 - 26. 01. 2017		27. 01. 2017 - 27. 01. 2017		28. 01. 2017 - 28. 01. 2017		29. 01. 2017 - 29. 01. 2017		30. 01. 2017 - 30. 01. 2017		31. 01. 2017 - 31. 01. 2017		01. 02. 2017 - 01. 02. 2017		02. 02. 2017 - 02. 02. 2017		03. 02. 2017 - 03. 02. 2017		04. 02. 2017 - 04. 02. 2017		05. 02. 2017 - 05. 02. 2017		06. 02. 2017 - 06. 02. 2017		07. 02. 2017 - 07. 02. 2017		08. 02. 2017 - 08. 02. 2017		09. 02. 2017 - 09. 02. 2017		10. 02. 2017 - 10. 02. 2017		11. 02. 2017 - 11. 02. 2017		12. 02. 2017 - 12. 02. 2017		13. 02. 2017 - 13. 02. 2017		14. 02. 2017 - 14. 02. 2017		15. 02. 2017 - 15. 02. 2017		16. 02. 2017 - 16. 02. 2017		17. 02. 2017 - 17. 02. 2017		18. 02. 2017 - 18. 02. 2017		19. 02. 2017 - 19. 02. 2017		20. 02. 2017 - 20. 02. 2017		21. 02. 2017 - 21. 02. 2017		22. 02. 2017 - 22. 02. 2017		23. 02. 2017 - 23. 02. 2017		24. 02. 2017 - 24. 02. 2017		25. 02. 2017 - 25. 02. 2017		26. 02. 2017 - 26. 02. 2017		27. 02. 2017 - 27. 02. 2017		28. 02. 2017 - 28. 02. 2017		29. 02. 2017 - 29. 02. 2017		01. 03. 2017 - 01. 03. 2017		02. 03. 2017 - 02. 03. 2017		03. 03. 2017 - 03. 03. 2017		04. 03. 2017 - 04. 03. 2017		05. 03. 2017 - 05. 03. 2017		06. 03. 2017 - 06. 03. 2017		07. 03. 2017 - 07. 03. 2017		08. 03. 2017 - 08. 03. 2017		09. 03. 2017 - 09. 03. 2017		10. 03. 2017 - 10. 03. 2017		11. 03. 2017 - 11. 03. 2017		12. 03. 2017 - 12. 03. 2017		13. 03. 2017 - 13. 03. 2017		14. 03. 2017 - 14. 03. 2017		15. 03. 2017 - 15. 03. 2017		16. 03. 2017 - 16. 03. 2017		17. 03. 2017 - 17. 03. 2017		18. 03. 2017 - 18. 03. 2017		19. 03. 2017 - 19. 03. 2017		20. 03. 2017 - 20. 03. 2017		21. 03. 2017 - 21. 03. 2017		22. 03. 2017 - 22. 03. 2017		23. 03. 2017 - 23. 03. 2017		24. 03. 2017 - 24. 03. 2017		25. 03. 2017 - 25. 03. 2017		26. 03. 2017 - 26. 03. 2017		27. 03. 2017 - 27. 03. 2017		28. 03. 2017 - 28. 03. 2017		29. 03. 2017 - 29. 03. 2017		30. 03. 2017 - 30. 03. 2017		31. 03. 2017 - 31. 03. 2017		01. 04. 2017 - 01. 04. 2017		02. 04. 2017 - 02. 04. 2017		03. 04. 2017 - 03. 04. 2017		04. 04. 2017 - 04. 04. 2017		05. 04. 2017 - 05. 04. 2017		06. 04. 2017 - 06. 04. 2017		07. 04. 2017 - 07. 04. 2017		08. 04. 2017 - 08. 04. 2017		09. 04. 2017 - 09. 04. 2017		10. 04. 2017 - 10. 04. 2017		11. 04. 2017 - 11. 04. 2017		12. 04. 2017 - 12. 04. 2017		13. 04. 2017 - 13. 04. 2017		14. 04. 2017 - 14. 04. 2017		15. 04. 2017 - 15. 04. 2017		16. 04. 2017 - 16. 04. 2017		17. 04. 2017 - 17. 04. 2017		18. 04. 2017 - 18. 04. 2017		19. 04. 2017 - 19. 04. 2017		20. 04. 2017 - 20. 04. 2017		21. 04. 2017 - 21. 04. 2017		22. 04. 2017 - 22. 04. 2017		23. 04. 2017 - 23. 04. 2017		24. 04. 2017 - 24. 04. 2017		25. 04. 2017 - 25. 04. 2017		26. 04. 2017 - 26. 04. 2017		27. 04. 2017 - 27. 04. 2017		28. 04. 2017 - 28. 04. 2017		29. 04. 2017 - 29. 04. 2017		30. 04. 2017 - 30. 04. 2017		01. 05. 2017 - 01. 05. 2017		02. 05. 2017 - 02. 05. 2017		03. 05. 2017 - 03. 05. 2017		04. 05. 2017 - 04. 05. 2017		05. 05. 2017 - 05. 05. 2017		06. 05. 2017 - 06. 05. 2017		07. 05. 2017 - 07. 0	
-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------------	--

## Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města

Objednatel – **Město Kuřim**  
**Jungmannova 968/75**  
**664 34 KUŘIM**

Zhotovitel – **HABAU CZ s.r.o.**  
**Žižkova tř. 1321/1**  
**370 01 České Budějovice**

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 11

Předmět: **Sdělovací zařízení – neprovedení výměny nahrané zprávy v hlasových majáčkích**

Zdůvodnění ( kým nebo čím bylo vyvoláno ):

Součástí stavby měla být výměna nahrané zprávy ve stávajících hlasových majáčkích. Výměna nahrané zprávy ve stávajících majáčkích však technicky není možná, proto se příslušná položka rozpočtu neprovádí a hlasové zprávy zůstávají funkční v současné podobě.

Datum vzniklého požadavku: 6.5.2014

Projekt – provozní soubor: PS 02-14-01 – Sdělovací zařízení prodloužení podchodu  
- dotčená část: Díl M22, pol. č. 14 Výměna nahrané zprávy ve stávajícím hlas. majáčku

Projektant: Ing. Tomáš Chytil  
SUDOP BRNO, spol.s r.o. -----  
Podpis

Náklady na provedení: Méněpráce budou odečteny z rozpočtu v dodatku méněprací k SOD.

Vícenáklady	0 Kč
Méněpráce	22.921,60 Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 22.951,60 Kč</b>

Odsouhlasení:

Technický dozor: Pavel Novák  
SAFETY PRO s.r.o. -----  
Podpis

Objednatel: Ing. Dagmar Ševčíková  
Město Kuřim -----  
Podpis

Zhotovitel: Ing. Moris Réman  
HABAU CZ s.r.o. -----  
Podpis

Přílohy: ZL č. 11 – položkový rozpočet MP

Změnový list č. 11 - neprovedení výměny hlasové zprávy ve stáv.majáčkích - MP

Stavba:	Bezbariérové zpevnenie 1st.kat. na sarnení: časť mesta	HABAJ CZ s.r.o.			
Objekt:	09-14-01 Sídlovnici zariadenie preobliehajú podlažie				
Pr.č. záznamu podlažie:	Násten zariadenie	MJ	revolučné	cesta / MJ	celková (M)
DNI:	M22 Sídlovnici zariadenie				
	Montážna práca				
14	12/01/1807	vykonala robota: zariadenie na stĺpoch: hna mačička:	50	5	5,584
	1807	zariadenie na stĺpoch: hna mačička:			
	M22 Sídlovnici zariadenie	zariadenie na stĺpoch: hna mačička:			-32,503/1807

Za zhotovitel:

Za ošednatele:

• • • • •