



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

2

Příspěvek do 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.02.2016

Dodatek č. 1 - "Hasičská zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace a soc. zařízení"

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 B1 - rekapitulace nákladů
 B2 - položkový rozpočet
 B3 - položkový rozpočet
 B4 - položkový rozpočet
 A - dodatek

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení RM č. 667/2015 ze dne 2. 12. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2015/D/0069 "Hasičská zbrojnice Kuřim - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení" se společností Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

Při realizaci stavby došlo k několika změnám, které ovlivňují cenu zakázky. Jedná se o méněpráce:

- zazdění dveří
- odpočet omítek v místnostech s nově vybudovaným sádkartonovým podhledem
- zmenšení rozsahu odsekání vnitřních obkladů
- menší umyvadla v sociálních zařízeních,
- jednodušší pákové baterie ve sprchovém koutě
- zrušení průtokového ohříváče

a vícepráce spočívající:

- ZTI - rekonstrukce přívodu vody do kotelny, rekonstrukce odpadu jímky čerpadla, zhotovení přívodu vody do garáže 1, dokončení rekonstrukce vodovodních rozvodů v bytě
- topení - rekonstrukce topení v sociálních zařízeních v souvislosti se změnou jejich dispozičního řešení, přivedení topení do klubovny
- sádkartonový podhled v sociálním zařízení v 1.NP
- rozšíření posilovny
- nově položená podlaha ve společenské místnosti
- nová vodovodní přípojka vč. nového hydrantu



Město Kuřim

Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tedy celkově navyšuje cenu díla o 216.905 Kč bez DPH, tj. 262.455 Kč vč. DPH. Konečná cena díla podle dodatku č. 1 je 1.225.454 Kč včetně DPH.

Dodatkem č. 1 se upravuje termín dokončení díla:

- a) stavební práce, ZTI a elektroinstalace nejpozději dne 15. 3. 2016,
- b) vodovodní přípojka nejpozději dne 31. 3. 2016.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0069 "Hasičská zbrojnice Kuřim - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení" se společností Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří, IČ 27676935, kterým se navyšuje cena díla o 262.455 Kč a upravuje se termín dokončení díla na stavební práce, ZTI a elektroinstalace nejpozději dne 15. 3. 2016 a dokončení nové vodovodní přípojky nejpozději dne 31. 3. 2016.

Termín plnění: 31. 3. 2016 (OI)

Rekapitulace nákladů

Vícepráce-méněpráce č.1

Stavba : Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení

Objednatel : Městys Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim


Zhotovitel : Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.
Štěpánovská 1451
666 02 Předklášteří

		Rozpočtové náklady
Elektroinstalace		0,00
ZTI		0,00
Stavební část		5 730,00
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 730,00
DPH	21 %	1 203,00
Cena celkem za soupis č.2		6 933 Kč

V Předklášteří dne :

17/2 2016



Za zhotovitele : Ing. František Brázda

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.
 **UNIVERS** PROVAZENÍ STAVBY
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ①

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vícepráce-méněpráce č.1		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	5 381	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	135
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	5 381	Zařízení staveniště	81
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	135
ZRN+HZS		5 381	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 730	Ostatní náklady celkem	350

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. František Brázda	Jméno :
Datum :	Datum : 17.12.2016	Datum :
Podpis :	Podpis: Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	5 730 Kč
DPH	21,0 %	1 203 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 933 Kč

Poznámka :

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet :
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Soupis provedených prací č.1 - skutečný

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 196	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	-4 471	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 812	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 293	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-2 483	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 381	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 381	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 381	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,5	5 381	135
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 381	0
Zařízení staveniště	0	1,5	5 381	81
Provoz investora	0	0,0	5 381	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	5 381	135
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 381	0
CELKEM VRN				350

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Soupis provedených prací č.1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi skutečný rozsah: 0,8*2,02+0,7*2,02+2,15*1,22 smluvní rozsah: -(0,9*2,02+0,8*2,02+0,7*2,02+2,15*1,22)	m2	-1,82 5,65 -7,47	420,00	-763,56
2	342255024RT1	Příčky z desek porobet. tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm skutečný rozsah: (2,82+1,22+3,9*2)*3,35 -(0,7*2,05*2+0,8*2,05*3) 1,45*3,35-2,15*1,22-0,9*2,05 smluvní rozsah: -(6,82*3,28+1,24*2,1)-0,8*2,02*5	m2	15,37 39,66 -7,79 0,39 -16,89	368,00	5 656,12
3	342255028RT1	Příčky z desek porobet. tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm skutečný rozsah: 2,92*3,35 smluvní rozsah: -2,76*3,28	m2	0,73 9,78 -9,05	495,00	360,95
4	612472181R00	Obezdní vedení rozvodů ÚT skutečný rozsah: 1,1 smluvní rozsah: 0	m	1,10 1,10	472,00	519,20
5	317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12 včetně dodávky ocelových prvků překlady: skutečný rozsah: (0,9*2*2+1,0*2*3+1,1*2)*2,42*0,001 smluvní rozsah: -6,4*2,09/1000	t	0,02 0,03 -0,01	27 820,00	422,86
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				6 195,58
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková skutečný rozsah: 0 smluvní rozsah: -11,9	m2	-11,90 -11,90	382,00	-4 545,80
7	612131121U00	Penetrace ASN vni stěna ru oškrábaná omítka: skutečný rozsah: 2NP: kuchyňka: 2,6*0,9 WC: (1,38+0,9)*2*2,1-(0,7*2,0)-(1,4*1,5) 1NP: sociálky: 2,2*1,2+2,8*3,25+4,05*1,15 smluvní rozsah: 0	m2	24,81 2,34 6,08 16,40	34,00	843,66
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS skutečný rozsah: 25 smluvní rozsah: -25	m	 25,00 -25,00	98,00	
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1NP: skutečný rozsah: (2,8+1,3)*2,9 42,0455*2 Začátek provozního součtu (2,82+1,22+3,9*2)*3,35 -(0,7*2,05*2+0,8*2,05*3) 1,45*3,35-2,15*1,22-0,9*2,05 2,92*3,35 Konec provozního součtu	m2	8,52 11,89 84,09 39,66 -7,79 0,39 9,78 42,05	271,00	2 308,03

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Soupis provedených prací č.1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod obklad:-38,94		-38,94		
		smluvní rozsah:				
		-(25,8*1,18+2,76*3,28+4,56*0,6+1,23*0,85+2,15*1,22*2)		-48,52		
10	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2		648,00	
		skutečný rozsah:25*0,1		2,50		
		smluvní rozsah:-25*0,1		-2,50		
11	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	-14,31	215,00	-3 077,08
		pod obklad:				
		skutečný rozsah:				
		1NP:				
		2,8*2,15+1,3*0,8		7,06		
		(2,82*3+1,22*2+3,9*3)*2,1		47,46		
		-(0,7*2,05*4+0,8*2,05*6)		-15,58		
		2NP:				
		(1,38+0,9)*2,1-(0,7*2,0)		3,39		
		smluvní rozsah:				
		-56,64		-56,64		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				-4 471,20
Díl: 64	Výplně otvorů					
12	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 700,00	3 400,00
		skutečný rozsah:2		2,00		
		smluvní rozsah:0				
13	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	-2,00	1 735,00	-3 470,00
		skutečný rozsah:3		3,00		
		smluvní rozsah:-5		-5,00		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
14	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 766,00	1 766,00
		skutečný rozsah:1		1,00		
		smluvní rozsah:0				
15	644940003BR	Osazení vanových dvířek HACO 150x150	kus	1,00	116,00	116,00
		skutečný rozsah:1		1,00		
		smluvní rozsah:0				
Celkem za		64 Výplně otvorů				1 812,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
16	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	6,62	75,00	496,80
		skutečný rozsah:				
		5,5*2,1-(0,7*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05)		6,63		
		1,5*2*2,05		6,15		
		0,3*3,28		0,98		
		smluvní rozsah:				
		-(3,86+3,28)		-7,14		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
17	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2		93,00	
		skutečný rozsah:2,76*3,28		9,05		
		smluvní rozsah:-2,76*3,28		-9,05		

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Soupis provedených prací č.1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC skutečný rozsah: 2,035*0,12*3,28 smluvní rozsah: -2,035*0,12*3,28	m3	0,80 -0,80	548,00	
19	962081131R00	Bourání přiček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm skutečný rozsah: 2,15*1,22 smluvní rozsah: -2,15*1,22	m2	2,62 -2,62	98,00	
20	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm skutečný rozsah: 1NP: 2,92*4,05*0,08 2NP WC: 1,38*0,9*0,02 smluvní rozsah: 0 Začátek provozního součtu 0 Konec provozního součtu	m3	0,97 0,95 0,02	2 465,00	2 393,27
21	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 skutečný rozsah: 1NP: 2,92*4,05 2NP WC: 1,38*0,9 smluvní rozsah: -(10,65+1,25)	m2	1,17 11,83 1,24 -11,90	40,00	46,72
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 skutečný rozsah: 4 smluvní rozsah: -3 Začátek provozního součtu 0 Konec provozního součtu	kus	1,00 4,00 -3,00	10,00	10,00
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 skutečný rozsah: 0,7*2,02+0,8*2,02+0,6*2,02 smluvní rozsah: -(0,7*2,02+0,8*2,02)	m2	1,21 4,24 -3,03	230,00	278,76
24	978200021BR	Oškrábání omítek vnitřních stěn skutečný rozsah: 2NP: kuchyňka: 2,6*0,9 WC: (1,38+0,9)*2*2,1-(0,7*2,0)-(1,4*1,5) 1NP: sociálky: 2,2*1,2+2,8*3,25+4,05*1,15 smluvní rozsah: 0	m2	24,81 2,34 6,08 16,40	43,00	1 066,98
25	2	Demontáž radiátoru vč. přesunu hmot a likvidace skutečný rozsah: 1 smluvní rozsah: -1	Sh	1,00 -1,00	1 721,07	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 292,53
Díl:	97	Prorážení otvorů				
26	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC skutečný rozsah: 1 smluvní rozsah: -1	kus	1,00 -1,00	180,00	
27	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm skutečný rozsah: 25 smluvní rozsah: -25	m	25,00 -25,00	80,00	
28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % skutečný rozsah: 2NP: WC: 1,4*1,5	m2	-11,26 2,10	31,00	-349,19

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBRojNICE KUŘIM	Soupis provedených prací č.1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:				
		sociálky:4,0*2,25+1,5*0,8+1,2*1,2		11,64		
		smluvní rozsah:				
		-(2,76*3,28+2,28*1,75+1,63*1,75+0,87*1,23+4,52*1,19)		-22,34		
		-3,8*0,7		-2,66		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-25,66	67,00	-1 719,04
		skutečný rozsah:				
		2NP :				
		kuchyňka:1,8*1,5		2,70		
		WC:1,4*1,5+2,3*1,5		5,55		
		smluvní rozsah:				
		-(1,23*1,52+0,6*1,52+(4,52*1,51-0,7*1,51))		-8,55		
		-((0,87*2+0,85)*2,05)		-5,31		
		-(16,8*1,53-0,7*2,02*4)		-20,05		
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		220,00	
		skutečný rozsah:2,4		2,40		
		smluvní rozsah:-2,4		-2,40		
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,49	150,00	-73,92
		skutečný rozsah:10,4972		10,50		
		smluvní rozsah:-10,9900		-10,99		
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 10 km	t	-0,49	105,00	-51,74
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,49	175,00	-86,24
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 30 m	t	-0,49	20,00	-9,86
35	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	2,85	195,00	556,69
		skutečný rozsah:8,51973		8,52		
		smluvní rozsah:-5,6649		-5,66		
36	979990109R00	Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice	t		1 206,00	
		skutečný rozsah:0,145		0,15		
		smluvní rozsah:-0,145		-0,15		
37	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební ker. + omítky	t	-3,84	195,00	-749,76
		skutečný rozsah:1,82		1,82		
		smluvní rozsah:-5,6649		-5,66		
38	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t		1 200,00	
		skutečný rozsah:0,0132		0,01		
		smluvní rozsah:-0,0132		-0,01		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-2 483,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,15	224,00	34,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34,67
Díl: 776		Podlahy povlakové				
40	776511810RT2	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2		25,00	
		skutečný rozsah:13,20		13,20		
		smluvní rozsah:-13,20		-13,20		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				

Rekapitulace nákladů

Vícepráce-méněpráce č.2

Stavba : Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení

Objednatel : Městys Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim

Zhotovitel : Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.
Štěpánovská 1451
666 02 Předklášteří

		Rozpočtové náklady
Elektroinstalace		369,20
ZTI		-17 253,60
Stavební část		5 404,00
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-11 480,40
DPH	21 %	-2 411,00
Cena celkem za soupis č.2		-13 891 Kč

V Předklášteří dne :

17/2 2016

Za zhotovitele :

Ing. František BRÁZDA

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS

PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří



Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ②

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Elektrické rozvody - vícepráce-méněpráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 15013 Hasičská zbrojnice Kuřim	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z Dodávka celkem	355	Kompletační a koordinační činnost	5
R Montáž celkem	0	Provoz investora	0
N HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	355	Zařízení staveniště	9
ZRN celkem	0		
HZS	355	Ostatní VRN	0
RN II.a III.hlavy	369	VRN celkem	14
ZRN+VRN+HZS			

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Brázda Datum : Podpis : 17/2 2016 	Jméno : Datum : Podpis : 

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	369,20 Kč
DPH	21 % činí :	78,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		447,00 Kč

Poznámka :

Položky obsahují veškerý materiál a práce tak, aby po dokončení byly všechny systémy kompletní a plně funkční.

Stavba :	15013 Hasičská zbrojnice Kuřim
Objekt :	Elektrické rozvody - vícepráce-méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	355	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	355	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		0,0	355	0
Kompletační a koordinační činnost		1,5	355	5
Provoz investora		0,0	355	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	355	0
Zařízení staveniště		2,5	355	9
CELKEM VRN				14

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 Hasičská zbrojnice Kuřim	0
Objekt :	Elektrické rozvody - vícepráce-méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	3,00	251,00	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				0,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612 40-3384.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	480,00	68,00	
3	612 40-3388.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	45,00	161,00	
4	611 40-3380.R00	Hrubá výplň rýh ve střepech do 3x3 cm maltou z SMS	m	55,00	33,00	
5	611 42-5531.RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	1,65	1 143,00	
6	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	52,95	731,00	
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				0,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
7	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	329,00	2,80	
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	971 03-3121.R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	22,00	32,50	
9	971 03-3122.R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	8,00	35,00	
10	971 03-3131.R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	8,00	65,20	
11	971 03-3141.R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	5,00	82,00	
12	972 05-4141.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	3,00	102,00	
13	973 03-1151.R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,95	215,00	
14	973 03-1616.R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	150,00	12,30	
15	974 03-1122.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	480,00	14,50	
16	974 03-1134.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	45,00	16,20	
17	974 08-2172.R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm	m	55,00	13,00	
18	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,33	0,00	
19	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,33	0,00	
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,33	0,00	
21	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,98	0,00	
22	979 01-1211.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,33	0,00	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,03	224,00	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl: 784		Malby				
24	784 45-2961.R00	Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, oškr. míst. 3,8m	m2	843,00	51,00	
25	784 45-2964.R00	Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, oškr. sch. 3,8 m	m2	245,00	53,00	
	Celkem za	784 Malby				0,00
Díl: M21		Elektromontáže				
26	210 01-0002.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316	m	65,00	19,90	
27	210 01-0003.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	40,00	21,30	
28	210 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,LV 40 včetně dodávky LV 40	m	270,00	68,50	
29	210 01-0105.R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,LH60x40 vč. lišty	m	120,00	93,70	
30	210 01-0106.R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,EKD 8x40 vč. lišty	m	80,00	95,90	
31	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	65,00	19,50	
32	210 01-0311.RT1	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko	kus	70,00	25,30	
33	210 01-0451.R00	Krabice pancéřová z PH 8110,odbočná bez zapojení	kus	-36,00	125,00	-4 500,00
		<i>skutečný rozsah: 0</i>				
		<i>smluvní rozsah:-36</i>				
33A	BR2	Krabice Gewis IP65 PVC	kus	36,00	125,00	4 500,00
		<i>skutečný rozsah: 36</i>				
		<i>smluvní rozsah:0</i>				
34	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	110,00	12,00	
35	210 10-0002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	25,00	14,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 Hasičská zbrojnice Kuřim	0
Objekt :	Elektrické rozvody - vícepráce-méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	16,00	25,00	
37	210 19-0002.R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,00	326,00	
38	210 22-0003.RT2	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 4 mm2	m	65,00	26,20	
39	210 22-0003.RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 6 mm2	m	40,00	29,30	
40	210 81-0041.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 2Ax1.5	m	60,00	21,50	
41	210 81-0045.RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	490,00	22,30	
42	210 81-0047.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený vč. CYKY 3x4	m	20,00	46,80	
43	210 81-0049.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 4Bx1.5	m	90,00	38,50	
44	210 81-0055.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	86,00	38,60	
45	210 81-0046.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	880,00	26,20	
46	210 81-0053.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Bx10	m	5,00	168,00	
47	210 81-0057.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx4	m	140,00	55,20	
48	050 -.	Svorka krabicová 3x1,5-2,5mm	kus	260,00	6,00	
49	051 -.	Svorka krabicová 4x1,5-2,5	kus	115,00	8,00	
50	001 -.	Zásuvka zap. s přepět. ochranou vč mat.	kus	4,00	752,00	
51	012 -.	Zásuvka zapuštěná s clonkami	kus	30,00	125,00	
52	009 -.	Přístroj ovladače 1/0	kus	2,00	112,00	
53	0229	Přístroj spínače 06	kus	4,00	121,00	
54	002 -.	Přístroj spínače 05 vč. mat.	kus	2,00	120,00	
55	003 -.	Přístroj spínače 01 vč. mat.	kus	9,00	115,00	
56	019 -.	Ovladač nást 1/0 IP44	kus	5,00	153,00	
57	01295	Kryt zásuvky TVRS	kus	1,00	35,00	
58	008 -.	Kryt spínače	kus	13,00	36,00	
59	015 -.	Rámeček 2x	kus	8,00	28,50	
60	004 -.	Rámeček 1nás.	kus	25,00	16,30	
61	0021	Rámeček 4x	kus	1,00	63,00	
62	011 -.	Rámeček 5x	kus	1,00	82,30	
63	01255	Zásuvka koncová TVRS	kus	1,00	112,00	
64	0026	Zásuvka PC kompl. 1xRJ45	kus	1,00	142,00	
65	0027	Kryt spínače 02 s průzorem	kus	2,00	42,30	
66	010 -.	Signal. doutnavka	kus	4,00	26,00	
67	0028	Přístroj spínače 02	kus	2,00	132,00	
68	005 -.	Kryt dělený k vypínači	kus	2,00	37,20	
69	122	Spínač nástěnný č.6 IP44	kus	14,00	92,00	
70	016 -.	Spínač nást. 01 IP44	kus	5,00	89,20	
71	018 -.	Zásuvka nást. IP44	kus	20,00	89,60	
72	006 -.	Rámeček svislý 2x	kus	2,00	39,20	
73	007 -.	Kryt s popisným polem	kus	2,00	42,20	
74	030211	Sv. nouzové přisazené 8W IP65	kus	4,00	712,00	
75	035 -.	Multifunkční spínač - relé do krabice	kus	2,00	250,00	
76	82011	Zásuvková skříň 400/16, 400/32, 2x230/16 PCh IP44	kus	4,00	3 905,00	
77	027 -.	Svitidlo zářivkové uzavřené 2x28W IP65	kus	19,00	841,00	
78	T21000212880000	Svitidlo zářivkové uzavřené 1x28W IP65 vč. ochr. mřížky	kus	2,00	1 320,00	
79	9301221130000	Svitidlo čtvercové plast. opál 2x11W IP65	kus	2,00	1 203,00	
80	028 -.	Svitidlo zářivkové str. mat. mřížka 2x28W IP20	kus	6,00	810,00	
81	50111	Sv. nást. opál 2x26W IP20	kus	4,00	320,00	
82	031 -.	Sv. přisazené kruhové 2x18W IP41	kus	8,00	710,00	
83	030 -.	Sv. přisazené kruhové 1x13W IP41	kus	4,00	650,00	
84	RE	Rozvaděč RE kompletní, viz rozpis	kus	1,00	5 680,00	
85	R1	Rozvaděč R1 kompletní, viz soupis	kus	1,00	12 105,00	

Položkový rozpočet




Stavba :	15013 Hasičská zbrojnice Kuřim	0
Objekt :	Elektrické rozvody - vícepráce-méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	HZS04	Demontáž stáv. elektroinstalace vč. likvidace	hod	64,00	210,00	
87	HZS05	Demontáž s opětnou montáží vč. repase a očištění	hod	24,00	200,00	
88	HZS 01-.	Komplexní vyzkoušení	hod	12,00	250,00	
89	HZS 02-.	Výchozí revize	hod	24,00	250,00	
90	HZS 03-.	Dokumentace skutečného provedení	hod	8,00	350,00	
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
91	220 26-0002.R00	Krabice KP 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	6,00	21,60	
92	220 26-0003.R00	Krabice KR 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	9,00	21,60	
93	220 26-0551.R00	Trubka PVC pod omítku, D 16 mm	m	135,00	23,20	
94	220 28-0222.R00	Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt	m	160,00	6,20	
95	345-71050	Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm	m	135,00	12,60	
96	345-71511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	6,00	45,60	
97	345-71519	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	9,00	42,10	
98	341-21046	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	110,00	25,20	
99	341-21050	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	20,00	25,60	
100	PC00025	Kabel sdělovací párový UTP cat5 mm vč. zatažení	m	15,00	18,50	
101	PC00011	Kabel koaxiální 75 Ohm vč. mat. a montáže	m	10,00	21,20	
102	0017	Zásuvka telefonní	kus	1,00	210,00	
103	HZS05	Demontáž s opětnou montáží vč. repase a očištění	hod	48,00	250,00	
104	HZS04	Demontáž stáv. elektroinstalace vč. likvidace	hod	32,00	250,00	
105	HZS 01-.	Komplexní vyzkoušení	hod	6,00	250,00	
106	HZS 02-.	Výchozí revize	hod	16,00	250,00	
107	HZS 03-.	Dokumentace skutečného provedení	hod	4,00	450,00	0,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				0,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				
108	240 01-0192.R00	Ventilátor potrubní d100 180m3/hod <i>skutečný rozsah: 1</i> <i>smluvní rozsah:-1</i>	kus	0,00	1 560,00	0,00
109	240 PC0111	Žaluziová klapka samotížná d100 <i>skutečný rozsah: 1</i> <i>smluvní rozsah:-1</i>	kus	0,00	250,00	0,00
110	240 PC02001	Montážní konzola ventilátoru d100 <i>skutečný rozsah: 1</i> <i>smluvní rozsah:-1</i>	kus	0,00	120,00	0,00
111	240 PC03001	Talířový ventil odvodní 80 <i>skutečný rozsah: 5</i> <i>smluvní rozsah:-3</i>	kus	2,00	125,00	250,00
112	240 PC04002	Potrubí SPIRO d100 <i>skutečný rozsah: 0</i> <i>smluvní rozsah:-3</i>	m	-3,00	135,00	-405,00
113	240 PC04052	Oblouk segmentový 90° d100 <i>skutečný rozsah: 0</i> <i>smluvní rozsah:-1</i>	kus	-1,00	195,00	-195,00
114	240 PC04072	Odbočka jednostranná 80/100 <i>skutečný rozsah: 0</i> <i>smluvní rozsah:-2</i>	kus	-2,00	250,00	-500,00
115	240 PC04082	Přechod osový 100/80	kus	1,00	110,00	110,00
116	BR1	Krycí mřížka na fasádu <i>skutečný rozsah: 1</i> <i>smluvní rozsah:0</i>	kus	1,00	150,00	150,00
117	BR2	VZT potrubí PVC DN 110 <i>skutečný rozsah: 7</i> <i>smluvní rozsah:0</i>	m	7,00	135,00	945,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				355,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vícepráce-méněpráce č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-1 162	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	6 237	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	127
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 074	Zařízení staveniště	76
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	127
ZRN+HZS	5 074	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 404	Ostatní náklady celkem	330
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno :
Datum :		Datum : 17/2 2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		5 404 Kč
DPH	21,0 %		1 135 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 539 Kč

Poznámka :

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet :
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Vícepráce-méněpráce č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	2 797	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 465	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	5 120	0	0	0	0
60 Stavební práce	1 176	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-6 797	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 697	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-8 030	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-746	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	156	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-328	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	816	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 408	0	0	0
781 Obklady keramické	0	4 091	0	0	0
783 Nátěry	0	249	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 162	6 237	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 074	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 074	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,5	5 074	127
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 074	0
Zařízení staveniště	0	1,5	5 074	76
Provoz investora	0	0,0	5 074	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	5 074	127
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 074	0
CELKEM VRN				330

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Vícepráce-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	278381154R00	Vytvoření sprchové vaničky z bet. C 16/20 1,48*1,0	m2	1,48 1,48	1 890,00	2 797,20
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 797,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi skutečný rozsah: délka:0,25*0,4*0,15 sklep:0,3*0,3*0,1 smluvní rozsah:0	m3	0,02 0,02 0,01 	4 775,00	114,60
3	612472181R00	Obezdní vedení rozvodů ÚT, ZTI apod. skutečný rozsah: WC 2NP:2,86 smluvní rozsah:0	m	2,86 2,86 	472,00	1 349,92
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 464,52
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
4	34226-4051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace skutečný rozsah: WC ženy:0,93*1,45+0,93*1,17 WC muži:2,82*1,48+1,15*1,77+1,15*0,93	m2	9,72 2,44 7,28	527,00	5 119,91
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				5 119,91
Díl: 60		Stavební práce				
5	601016191R00	Penetrační nátěr stropů skutečný rozsah:0 smluvní rozsah:-11,9	m2	-11,90 -11,90	33,00	-392,70
6	602016191R00	Penetrační nátěr stěn skutečný rozsah: (2,8+1,3)*2,9 42,0455*2 Začátek provozního součtu (2,82+1,22+3,9*2)*3,35 -(0,7*2,05*2+0,8*2,05*3) 1,45*3,35-2,15*1,22-0,9*2,05 2,92*3,35 Konec provozního součtu smluvní rozsah:-41,5148 Začátek provozního součtu (2,7+1,4+1,26+0,9*2+2,7)*3,28-0,8*2,02 (0,88*2+1,38*2)*2,7-0,7*2,02 0 Konec provozního součtu	m2	54,47 11,89 84,09 39,66 -7,79 0,39 9,78 42,05 -41,51 30,72 10,79 41,51	28,80	1 568,63
	Celkem za	60 Stavební práce				1 175,93
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	622481211R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu skutečný rozsah:(43,2783+56,6360+2,15*1,22*2)*0,5 smluvní rozsah:-(43,2783+56,6360+2,15*1,22*2)	m2	-52,58 52,58 -105,16	117,00	-6 151,88
8	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační smluvní rozsah:-(8*2,1+5*0,8)	m	-20,80 -20,80	31,00	-644,80
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-6 796,68
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Vícepráce-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	631312141BR	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách ze SMS	m	5,70	125,00	712,50
		skutečný rozsah:				
		chodba 1NP:5,7		5,70		
		smluvní rozsah:0				
10	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,83	2 925,00	2 441,50
		skutečný rozsah:10,4342*0,08		0,83		
		Začátek provozního součtu				
		WC ženy 1NP:				
		0,93*1,45+0,93*1,17+(0,7+0,6)*0,13		2,61		
		WC muži:				
		2,82*1,48+1,48*0,1*2+1,15*1,77+0,7*0,13*2+1,15*0,93+0,6*0,12		7,83		
		Konec provozního součtu		10,43		
		0				
		smluvní rozsah:0				
11	631361821U00	Výztuž mazanina bet ocel 10S05	t	0,02	33 500,00	542,70
		skutečný rozsah:				
		KARI síť 15/15/4mm:12,0*1,35*0,001		0,02		
		smluvní rozsah:0				
12	632411104RT1	Vyrovňovací stěrka , ruční zprac. tl.4 mm samonivelační anhydritová směs 30 MPa	m2		176,00	
		skutečný rozsah:24,56		24,56		
		smluvní rozsah:-24,56		-24,56		
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2		49,00	
		skutečný rozsah:24,56		24,56		
		smluvní rozsah:-24,56		-24,56		
14	632441491R00	Broušení podlah betonových	m2		23,00	
		skutečný rozsah:23,86		23,86		
		smluvní rozsah:-(10,66+13,2)		-23,86		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 696,70
Díl: 64	Výplně otvorů					
15	D0	Zavěšení dveřních křidel 0,6x1,97 vč. přesunu hmot a dodávky dveří včetně prahu	ks	2,00	2 380,00	4 760,00
		skutečný rozsah:2		2,00		
		smluvní rozsah:0				
16	D1	D1 - Zavěšení dveřních křidel 0,7x1,97 vč. přesunu hmot a dodávky dveří včetně prahu	ks	2,00	2 380,00	4 760,00
		skutečný rozsah:3		3,00		
		smluvní rozsah:-1		-1,00		
17	D11	Zavěšení dveřních křidel 0,8x1,97 vč. přesunu hmot a dodávky dveří včetně prahu	ks	1,00	2 380,00	2 380,00
		skutečný rozsah:1		1,00		
		smluvní rozsah:0				
18	D2	D2 - Zavěšení dveřních křidel 0,7x1,97, včetně přesunu hmot, dodávky dveří a prahu	ks	-4,00	2 620,00	-10 480,00
		smluvní rozsah:-4		-4,00		
19	D3	D+M posuvných dveří 0,8x1,97 včetně zárubně a přesunu hmot, specifikace ve Výpise výrobků	ks	-1,00	9 450,00	-9 450,00
		skutečný rozsah:0				
		smluvní rozsah:-1		-1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				-8 030,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		68,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Vícepráce-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skutečný rozsah:32,69		32,69		
		smluvní rozsah:-(2,14+1,35+3,54+1,04+1,35+8,83+13,2+1,24)		-32,69		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
21	953942421R00	Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm - mřížky 300/300 pod stropem	kus	-2,00	175,00	-350,00
		smluvní rozsah:-2		-2,00		
22	mřížka	Větrací mřížka ve zdivu pod stropem 300/300mm	ks	-2,00	198,00	-396,00
		smluvní rozsah:-2		-2,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-746,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	1,00	156,00	156,00
		skutečný rozsah:				
		odvětrání sociálky 1NP:1		1,00		
		smluvní rozsah:0				
24	8	Montáž žebříkového radiátoru vč. dodávky a přesunu hmot	kus		5 800,00	
		skutečný rozsah:1		1,00		
		smluvní rozsah:-1		-1,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				156,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
25	711212001RT1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti včetně těsnících pásů	m2	-5,24	60,00	-314,14
		skutečný rozsah:				
		WC muži:(1,48+0,9*2)*2,0+1,48*(0,9+0,1+0,1)		8,19		
		1,48*1,0+(1,1+1,8)*0,2+1,93*1,48		4,92		
		smluvní rozsah:-(3,54+2*(2,7+2*1,4+1,9))		-18,34		
26	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,02	771,00	-14,11
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-328,25
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
27	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus		249,50	
		skutečný rozsah:1		1,00		
		smluvní rozsah:-1		-1,00		
28	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 2,7 m	kus		2 500,00	
		skutečný rozsah:1		1,00		
		smluvní rozsah:-1		-1,00		
29	kuch	Kuch. linka spodní skř. dl. 2,7m včetně 2 plot. sklokeramické desky	ks		18 000,00	
		skutečný rozsah:1		1,00		
		smluvní rozsah:-1		-1,00		
30	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		585,00	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
31	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	3,25	78,20	254,15
		skutečný rozsah:				
		chodba 1NP:1,05+1,13+0,9+0,17		3,25		
		0				
		smluvní rozsah:0				
32	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	0,95	348,00	331,78
		skutečný rozsah:				
		WC ženy 1NP:				
		0,93*1,45+0,93*1,17+(0,7+0,6)*0,13		2,61		
		WC muži:				

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Vícepráce-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,82*1,48+1,48*0,1*2+1,15*1,77+0,7*0,13*2+1,15*0,93+0,6*0,12		7,83		
		WC 2NP:				
		0,88*1,34		1,18		
		0				
		smluvní rozsah:-(2,14+1,35+3,54+1,04+1,35+1,24)		-10,66		
33	XI.1	Keramická dlažba protiskluzová - viz XI.1	m2	1,02	335,00	342,57
		skutečný rozsah dle nákupu balíků:(2,82*1,48+1,48*0,1*2)*1,1		4,92		
		smluvní rozsah:-3,54*1,1		-3,89		
34	XI.2	Keramická dlažba 200x200mm - viz XI.2	m2	0,03	265,00	6,94
		skutečný rozsah dle nákupu balíků:7,1438*1,1		7,86		
		smluvní rozsah:-(1,24+2,14+1,35+1,04+1,35)*1,1		-7,83		
35	XIII.3	Montáž a dodávka lišty XIII.3	m	-4,54	42,00	-190,68
		skutečný rozsah:				
		WC muži:1,48*2		2,96		
		smluvní rozsah:-(2,7+2*2*1,4)		-7,50		
36	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,24	300,00	71,73
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				816,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				
37	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou platí i pro dlažby	m2		156,00	
		skutečný rozsah:23,86		23,86		
		smluvní rozsah:-(10,66+13,2)		-23,86		
38	776101121R00	Provedení penetrace podkladu platí i pro dlažby	m2		15,40	
		skutečný rozsah dlažby:23,86		23,86		
		smluvní rozsah:-(10,66+13,2)		-23,86		
39	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků včetně dodávky lišt XIII.1, XIII.2	m		52,00	
		skutečný rozsah:13,74		13,74		
		smluvní rozsah:-(3,8*2+3,47*2*0,8)		-13,74		
40	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny - viz XI.3	m2		486,00	
		skutečný rozsah:13,2		13,20		
		smluvní rozsah:-13,2		-13,20		
41	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2		18,40	
		skutečný rozsah:13,2		13,20		
		smluvní rozsah:-13,2		-13,20		
42	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t		346,00	
43	776990191U00	Přípl vyrov stěrka podlah 1mm 15Mpa	m2	47,72	29,50	1 407,74
		23,86*2		47,72		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				1 407,74
Díl:	781	Obklady keramické				
44	781415015RT5	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm	m2	1,16	360,00	418,43
		skutečný rozsah:				
		WC ženy:(0,93+1,45)*2*2,1-(0,7*2,0+0,6*2,0)+(0,93+1,17)*2*2,1-0,6*2,0		15,02		
		WC muži:(2,82+1,48)*2*2,1+0,21*0,2+(0,51+0,67*2)*0,28-(0,51*0,67+0,7*2,0)		16,88		
		(1,15+1,77)*2*2,1-(0,7*2,0+0,6*2,0+0,7*2,0)		8,26		
		(1,15+0,93)*2*2,1-0,6*2,0		7,54		
		WC 2NP:(0,88+1,34)*2*2,1-0,6*2,0		8,12		
		kuch. linka 2NP:(2,7+0,6)*0,6		1,98		
		smluvní rozsah:-56,6360		-56,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Vícepráce-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	781491001RT1	Montáž lišt k obkládům rohových, koutových i dilatačních	m	3,26	32,00	104,32
		skutečný rozsah:				
		WC ženy: $(0,93+1,45)*2+(0,93+1,17)*2+0,7+2,0*2+0,6*2+2,0*4$		22,86		
		WC muži: $(2,82+1,48)*2+0,51+0,67*2+0,21+0,2+1,1+0,7+2,0*2$		16,66		
		$(1,15+1,77)*2+(0,7+2,0*2)*2+0,6+2,0*2$		19,84		
		$(1,15+0,93)*2+0,6+2,0*2$		8,76		
		WC 2NP: $(0,88+1,34)*2+2,1+0,7+2,0$		9,24		
		kuch. linka 2NP: $2,7+0,6+0,6*2$		4,50		
		smluvní rozsah:-78,6000		-78,60		
46	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,91	402,00	367,47
47	5	Keramický obklad 20x20cm	m2	1,28	135,00	172,60
		skutečný rozsah podle nákupu balíků: 57,7983*1,1		63,58		
		Začátek provozního součtu				
		WC ženy: $(0,93+1,45)*2*2,1-(0,7*2,0+0,6*2,0)+(0,93+1,17)*2*2,1-0,6*2,0$		15,02		
		WC muži: $(2,82+1,48)*2*2,1+0,21*0,2+(0,51+0,67*2)*0,28-(0,51*0,67+0,7*2,0)$		16,88		
		$(1,15+1,77)*2*2,1-(0,7*2,0+0,6*2,0+0,7*2,0)$		8,26		
		$(1,15+0,93)*2*2,1-0,6*2,0$		7,54		
		WC 2NP: $(0,88+1,34)*2*2,1-0,6*2,0$		8,12		
		kuch. linka 2NP: $(2,7+0,6)*0,6$		1,98		
		0				
		Konec provozního součtu		57,80		
		smluvní rozsah:-62,2996		-62,30		
		Začátek provozního součtu				
		$(1,7*4+1,26*2+1,4+0,24)*2,1-0,8*2*4$		16,62		
		$(2+1,16)*2,1$		6,64		
		$(1,5*2+0,9*2+0,9*4+1,5*2+1,16*2)*2,1-0,8*2*4$		22,41		
		$(0,88*2+1,38*2)*2,1-0,8*2$		7,89		
		$4,4*0,7$		3,08		
		$56,636*0,1$		5,66		
		0				
		Konec provozního součtu		62,30		
48	1	Plastová lišta k obkládům ukončující, vč. přesunu hmot	m	41,90	34,50	1 445,55
		WC ženy: $(0,93+1,45)*2+(0,93+1,17)*2+0,7+2,0*2+0,6*2+2,0*4$		22,86		
		WC muži: $(2,82+1,48)*2+0,7+2,0*2$		13,30		
		$(1,15+1,77)*2+(0,7+2,0*2)*2+0,6+2,0*2$		19,84		
		$(1,15+0,93)*2+0,6+2,0*2$		8,76		
		WC 2NP: $(0,88+1,34)*2+0,7+2,0$		7,14		
		kuch. linka 2NP: $2,7+0,6+0,6*2$		4,50		
		0				
		smluvní rozsah:-34,5		-34,50		
49	10	Plastová lišta k obkládům vnější roh, vč. přesunu hmot	m	3,36	51,00	171,36
		WC muži: $0,51+0,67*2+0,21+0,2+1,1$		3,36		
		WC 2NP: 2,1		2,10		
		smluvní rozsah:-2,1		-2,10		
50	9	Plastová lišta k obkládům vnitřní roh, vč. přesunu hmot	m	-42,00	64,00	-2 688,00
		skutečný rozsah: 0				
		smluvní rozsah:-42,0		-42,00		
51	781578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	85,41	48,00	4 099,68
		skutečný rozsah vnitřních koutů:				
		WC ženy: $2,1*8+(0,93+1,45)*2+(0,93+1,17)*2-(0,7+0,6*2)$		23,86		

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Vícepráce-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC muži:2,1*12+(2,82+1,48)*2+0,21+0,2+1,1+0,67*2+1,48*2+0,1*4		40,01		
		(1,15+1,77)*2+(1,15+0,93)*2-(0,7*3+0,6*2)		6,70		
		WC 2NP:2,1*5+(0,88+1,34)*2-0,7		14,24		
		kuch. linka:0,6		0,60		
	Celkem za	781 Obklady keramické				4 091,40
Díl:	783	Nátěry				
52	783293204R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+3x email	m2	0,84	298,00	249,43
		1*(4,85*0,18)		0,87		
		3*(4,75*0,18)		2,57		
		2*(4,65*0,18)		1,67		
		smluvní rozsah:-5*(4,75*0,18)		-4,28		
	Celkem za	783 Nátěry				249,43
Díl:	784	Malby				
53	784452371RT2	Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m	m2		32,00	
		skutečný rozsah:27,96		27,96		
		smluvní rozsah:-27,96		-27,96		
		Začátek provozního součtu				
		2,8*3,3		9,24		
		(2,8*3+2*1,3+2*1,7)*1,3		18,72		
		0				
		Konec provozního součtu		27,96		
54	784452961R00	Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, oškr. míst. 3,8m	m2		51,00	
		skutečný rozsah:109,0708		109,07		
		smluvní rozsah:-109,0708		-109,07		
		Začátek provozního součtu				
		8,83+13,2+1,24		23,27		
		(2,76+2*3,2)*3,28		30,04		
		2*(1,38+0,9)*0,8		3,65		
		(3,5*2+3,8*2)*2,7		39,42		
		(0,9+2,7+1,4+1,26+1,7+2*0,9)*1,3		12,69		
		0				
		Konec provozního součtu		109,07		
	Celkem za	784 Malby				

Položkový rozpočet

Zakázka: Hasičská zbrojnice Kuřim

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-16 590,00
MON			0,00
Vedlejší náklady		2,5%+1,5%	-663,60
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17 253,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 253,60 CZK
Základní DPH	21 %	-3 623,26 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


-20 876,86 CZK

v

17/2 2016

dne

17.2.2016



Za zhotovitele

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.



Za objednatele

UNIVERS

PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-1 142,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			-1 228,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00
725	Zařizovací předměty	PSV			-14 220,00
783	Nátěry	PSV			0,00
Cena celkem					-16 590,00

Výkaz výměr

S:	Hasičská zbrojnice Kuřim - ZTI
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-1 142,00
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,00000	142,00	0,00
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,00000	155,00	0,00
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,00000	328,00	0,00
4	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	0,00000	248,00	0,00
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	0,00000	328,00	0,00
6	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	0,00000	248,00	0,00
7	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	9,00000	328,00	2 952,00
		<i>skutečný rozsah: 13</i>				
		<i>smluvní rozsah: -4</i>				
8	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	-9,00000	396,00	-3 564,00
		<i>skutečný rozsah: 0</i>				
		<i>smluvní rozsah: -9</i>				
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	51,00	51,00
		<i>skutečný rozsah: 5</i>				
		<i>smluvní rozsah: -4</i>				
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	56,00	168,00
11	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	-1,00000	844,00	-844,00
		<i>skutečný rozsah: 0</i>				
		<i>smluvní rozsah: -1</i>				
11a	721br1	Sifon pračkový +REDUKCE	kus	1,00000	95,00	95,00
		<i>skutečný rozsah: 1</i>				
		<i>smluvní rozsah: 0</i>				
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	0,00000	78,00	0,00
13	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	0,00000	12,00	0,00
14	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00000	488,00	0,00
15	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	0,00000	100,00	0,00
16	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,00000	1 181,00	0,00
17	R01	Nezměřitelné práce, bourání a vyhledání potrubí	hod	0,00000	200,00	0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-1 228,00
18	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	0,00000	156,00	0,00
19	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	0,00000	178,00	0,00
20	722172413R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	0,00000	226,00	0,00
21	722172414R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	-2,00000	376,00	-752,00
		<i>skutečný rozsah: 0</i>				
		<i>smluvní rozsah: -2</i>				
22	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	0,00000	19,00	0,00
23	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	-2,00000	28,00	-56,00
		<i>skutečný rozsah: 19</i>				
		<i>smluvní rozsah: -21</i>				
24	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	0,00000	8,00	0,00
25	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	0,00000	9,00	0,00
26	722181212RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	0,00000	11,00	0,00

48	55231360R01	Jednodřez s odkapávací plochou 500x900 <i>skutečný rozsah: 0</i> <i>smluvní rozsah: -1</i>	kus	-1,00000	1 600,00	-1 600,00
49	725851001R00	Odtoková souprava s ventilem HL24 D 40 mm <i>skutečný rozsah: 0</i> <i>smluvní rozsah: -1</i>	kus	-1,00000	280,00	-280,00
50	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	0,00000	90,00	0,00
51	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý <i>skutečný rozsah: 1</i> <i>smluvní rozsah: -3</i>	soubor	-2,00000	850,00	-1 700,00
52	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	0,00000	1 790,00	0,00
53	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	0,00000	1 450,00	0,00
54	725845811ROO	Baterie termost.sprchová nástěn.,hlavová sprcha <i>skutečný rozsah: 0</i> <i>smluvní rozsah: -1</i>	soubor	-1,00000	5 800,00	-5 800,00
54A	725BR3	Baterie sprchová páková komplet <i>skutečný rozsah: 2</i> <i>smluvní rozsah: 0</i>	soubor	2,00000	2 100,00	4 200,00
55	R01	Žlab sprchový dl. 1100mm D 40/50 mm, sifon samočisticí, stavitelný odpad, kryt nerez <i>skutečný rozsah: 0</i> <i>smluvní rozsah: -1</i>	kus	-1,00000	6 500,00	-6 500,00
55A	721223426RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H, s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm <i>skutečný rozsah: 1</i> <i>smluvní rozsah: 0</i>	kus	1,00000	2 190,00	2 190,00
56	725534111ROO	Ohříváč elektr. zásob. objem 5 litrů, vč. pojistného ventilu <i>skutečný rozsah: 1</i> <i>smluvní rozsah: -2</i>	soubor	-1,00000	4 200,00	-4 200,00
57	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00000	2 000,00	0,00
58	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	0,00000	100,00	0,00
59	725122814R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky	soubor	0,00000	90,00	0,00
60	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00000	80,00	0,00
61	725820801R01	Demontáž baterie umyvadlové	soubor	0,00000	60,00	0,00
62	725540802ROO	Demontáž zásobníků plyn.ohříváčů 47 litrů, a zpětná montáž	soubor	0,00000	800,00	0,00
63	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,00000	2 000,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
64	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	0,00000	35,00	0,00

Rekapitulace nákladů

Práce nad rámec smlouvy

Stavba : Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení

Objednatel : Městys Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim

Zhotovitel : Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.
Štěpánovská 1451
666 02 Předklášteří

		Rozpočtové náklady
Elektroinstalace		0,00
ZTI		18 381,00
ÚT		19 711,00
Stavební část		(6.794,-+10.617,-)
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	55 503,00
DPH	21 %	11 656,00
Cena celkem za soupis č.2		67 159 Kč

V Předklášteří dne :

17/2 2016

Za zhotovitele : Ing. František Brázda

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.



PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří


Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZTI - práce nad rámec smlouvy		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	17 674	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	17 674	Zařízení staveniště	265
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	442
ZRN+HZS		17 674	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		18 381	Ostatní náklady celkem	707

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	18 381 Kč
DPH	21,0 %	3 860 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		22 241 Kč

Poznámka :

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet :
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	ZTI - práce nad rámec smlouvy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	545	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 258	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	7 871	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	17 674	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 674	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 674	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 674	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 674	0
Zařízení staveniště	0	1,5	17 674	265
Provoz investora	0	0,0	17 674	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	17 674	442
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 674	0
CELKEM VRN				707

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	ZTI - práce nad rámec smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721211401U00	Montáž Vpusť podlaha DN 50 nerez mřížka	kus	1,00	350,00	350,00
2	721211	Dodávka Vpusť podlaha DN 50 nerez mřížka	kus	1,00	195,00	195,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				545,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
3	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	7,00	44,00	308,00
4	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	3,00	53,00	159,00
5	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	7,50	66,00	495,00
6	722130901R00	Zazátkování potrubí	kus	1,00	130,00	130,00
7	722170934R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vni. závit 32x1	kus	1,00	54,00	54,00
8	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	6,00	156,00	936,00
9	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	10,00	178,00	1 780,00
10	722172413R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	10,00	226,00	2 260,00
11	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	6,00	8,00	48,00
12	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	10,00	9,00	90,00
13	722181212RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	3,00	11,00	33,00
14	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr 10+6	m	16,00	19,00	304,00
15	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	3,00	28,00	84,00
16	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,00	118,00	354,00
17	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	146,00	292,00
18	722202422R00	Kohout kul. D 20	kus	2,00	92,00	184,00
19	722202423R00	Kohout kul. D 25	kus	1,00	148,00	148,00
20	722221121R00	Kohout kulový zahradní, DN20	kus	1,00	98,00	98,00
21	722240123U00	Kulový kohout plast PPR DN 25	kus	1,00	162,00	162,00
22	722240124BR	Šroubení plast PPR DN 25	kus	1,00	104,00	104,00
23	722264312R00	Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5 D+M	kus	1,00	485,00	485,00
24	723150341R00	Zhotovení redukce DN 32/25	kus	1,00	53,00	53,00
25	723220211U00	Šroubení přech G1/2FxD16 závit vni	kus	2,00	39,00	78,00
26	723BR1	Redukce mosazná z DN40 na DN32	kus	1,00	53,00	53,00
27	723BR2	Redukce mosazná z DN20 na DN15	kus	2,00	14,00	28,00
28	723BR3	Zástřík PPR DN 25	kus	1,00	58,00	58,00
29	723BR4	Napojení na stávající potrubí	kus	1,00	180,00	180,00
30	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	89,58	3,35	300,09
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				9 258,09
Díl: 725		Zařizovací předměty				
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	50,00	100,00
32	725119122U00	Montáž klozetu	kus	2,00	100,00	200,00
33	725524912R00	Odmont. a zpět. montáž nástěnné baterie	kus	1,00	180,00	180,00
34	725534326BR	Materiál potřebný k připojení ohříváče	soubor	1,00	380,00	380,00
35	725534326R00	Ohříváč elek. zásob. OKCE 160	soubor	1,00	6 560,00	6 560,00
36	725814125R00	Ventil pračkový	soubor	1,00	150,00	150,00
37	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	75,70	3,97	300,53
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				7 870,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ÚT- práce nad rámec smlouvy		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	18 953	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	18 953	Zařízení staveniště	474
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	284
ZRN+HZS		18 953	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 711	Ostatní náklady celkem	758

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. František Brázda	Jméno :
Datum :	Datum : 17.2.2016	Datum :
Podpis :	Podpis: Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ①	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	19 711 Kč
DPH	21,0 %	4 139 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		23 850 Kč

Poznámka :

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet :
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	ÚT- práce nad rámec smlouvy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	280	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	300	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	5 970	0	0	0
734 Armatury	0	3 319	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	9 084	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	18 953	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 953	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 953	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 953	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 953	0
Zařízení staveniště	0	2,5	18 953	474
Provoz investora	0	0,0	18 953	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	18 953	284
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 953	0
CELKEM VRN				758

Položkový rozpočet


Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	ÚT- práce nad rámec smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	20,00	14,00	280,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				280,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
2	723BR1	Zrušení části plynu, tlaková zkouška plynu	soubor	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				300,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
3	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním	m	20,00	150,00	3 000,00
4	733166002R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 15	kus	10,00	67,00	670,00
	 otopná tělesa:8 rozvod:2		8,00 2,00		
5	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	20,00	9,00	180,00
6	19631430	Trubka měděná Cu 99,99 15x1,0 mm polotvrdá Supers	m	20,00	60,00	1 200,00
7	19631431	Přechodky Cu závitové, fitinky zn k potrubí meděnému D15	m	20,00	46,00	920,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				5 970,00
Díl: 734		Armatury				
8	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	13,00	44,00	572,00
9	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI DN 15	kus	2,00	165,00	330,00
10	734221672R00	Hlavice termostatická Concept	kus	3,00	235,00	705,00
11	734261435U00	Regul šroubení rohové G 1/2x15 pájecí	kus	6,00	120,00	720,00
12	734BR2	Krytka půlená PVC na Cu 15	kus	6,00	5,00	30,00
13	734BR3	Zafixování potrubí sádrou	m	20,00	38,00	760,00
14	28654316	Koleno 90° mosazný závit vnitřní d 20x1/2" PPR	kus	1,00	28,00	28,00
15	31945161	T-kus 1570G 1/2" x 1/2" x 1/2" mosazné	kus	2,00	44,88	89,76
16	734BR1	Závit venkovní 1/2"	kus	2,00	42,00	84,00
	Celkem za	734 Armatury				3 318,76
Díl: 735		Otopná tělesa				
17	735151113R00	Montáž otopných těles	kus	3,00	290,00	870,00
18	735BR1	Topná zkouška, napuštění+zprovoznění systému	soubor	1,00	650,00	650,00
19	735BR2	Sekání a vrtání drážek a prostupů	m	1,40	150,00	210,00
20	484574890	Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 500 dl. 400	kus	1,00	1 718,42	1 718,42
21	48457508	Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus	1,00	2 689,34	2 689,34
22	48457516.A	Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 900 dl. 600	kus	1,00	2 946,17	2 946,17
	Celkem za	735 Otopná tělesa				9 083,93

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Práce nad rámec smlouvy č.1		JKSO	
Objekt			SKP	
	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 661	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		6 661	Zařízení staveniště	67
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost	67
ZRN+HZS		6 661	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 794	Ostatní náklady celkem	133

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 17.2.2016	Datum :
Podpis :		Podpis: Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		6 794 Kč
DPH	21,0 %		1 427 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 221 Kč

Poznámka :

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet :
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Práce nad rámec smlouvy č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 099	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 165	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 266	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 023	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	108	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 661	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 661	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 661	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 661	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 661	0
Zařízení staveniště	0	1,0	6 661	67
Provoz investora	0	0,0	6 661	0
Kompletační činnost	0	1,0	6 661	67
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 661	0
CELKEM VRN				133

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Práce nad rámec smlouvy č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941121BR	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 vč. dodávky L jakost 10000 50x50x5 mm 1PP - překlad nad dveře:1,2*2	m	2,40 2,40	159,00	381,60
2	342255028RT1	Příčky z desek porobet. tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 1PP:1,47*2,36	m2	3,47 3,47	495,00	1 717,25
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 098,85
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	61140338BR11	Výplň rýh ve stropě minerální vatou vč. zapravení štukovou omítkou zapravení rýhy v podhledu:3,7	m	3,70 3,70	77,00	284,90
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 3,4692*2	m2	6,94 6,94	271,00	1 880,31
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 165,21
Díl: 64		Výplně otvorů				
5	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm 1PP:1	kus	1,00 1,00	1 266,00	1 266,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						1 266,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1PP:3,7*2,36	m2	8,73 8,73	75,00	654,90
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1PP:0,8*2,0	m2	1,60 1,60	230,00	368,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						1 022,90
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1PP: vodovod. přípojka:1,47*2,36	m2	3,47 3,47	31,00	107,55
Celkem za 97 Prorážení otvorů						107,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Soup. proved. prací č.2 - práce nad rámec smlouvy	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	9 262	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 147	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	10 409	Zařízení staveniště	104
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	104
	ZRN+HZS	10 409	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	10 617	Ostatní náklady celkem	208

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :


Základ pro DPH	21,0 %	10 617 Kč
DPH	21,0 %	2 230 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 847 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Podlahářské práce klubovna		JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	62 750	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	62 750	Zařízení staveniště	628
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	628
ZRN+HZS	62 750	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	64 005	Ostatní náklady celkem	1 255

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Brázda</i>	Jméno :
Datum :	Datum : 17/2 2016	Datum :
Podpis :	Podpis: <i>Brázda - UNIVERS s.r.o.</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
	 UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteř Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935	
Základ pro DPH	21,0 %	64 005 Kč
DPH	21,0 %	13 441 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		77 446 Kč

Poznámka :

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet :
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Podlahářské práce klubovna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	62 750	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	62 750	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 750	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 750	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 750	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 750	0
Zařízení staveniště	0	1,0	62 750	628
Provoz investora	0	0,0	62 750	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	62 750	628
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 750	0
CELKEM VRN				1 255

Položkový rozpočet


Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Podlahářské práce klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	776BR1	Zhotovení podlahy klubovny dle nabídky Floor servis	kpl	1,00	62 750,00	62 750,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				62 750,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vodovodní přípojka		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	39 124	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	62 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	101 124	Zařízení staveniště	1 011	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 011	
ZRN+HZS	101 124	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	103 147	Ostatní náklady celkem	2 022	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>Brázda</i>		Jméno :	
Datum :		Datum : 17/2 2016		Datum :	
Podpis :		Podpis: <i>ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>	
		 UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935; DIČ: CZ27676935 ©			

Základ pro DPH	21,0	%	103 147 Kč
DPH	21,0	%	21 661 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM			124 808 Kč
-----------------------	--	--	------------

Poznámka :

Stavba : 15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		Rozpočet :
Objekt : HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM		Vodovodní přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	34 272	0	0	0	0
5 Komunikace	966	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 886	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	62 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 124	62 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 124	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 124	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	101 124	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	101 124	0
Zařízení staveniště	0	1,0	101 124	1 011
Provoz investora	0	0,0	101 124	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	101 124	1 011
Rezerva rozpočtu	0	0,0	101 124	0
CELKEM VRN				2 022

Položkový rozpočet

Stavba :	15013 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Rozpočet:
Objekt :	HASIČSKÁ ZBROJNICE KUŘIM	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kamenivu 3,0*2,0	m2	6,00 6,00	31,00	186,00
2	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl.40 cm 2,5*1,5	m2	3,75 3,75	497,50	1 865,63
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 50%:6,96*0,5 Začátek provozního součtu obnažení u stávající VŠ:2,5*1,5*1,6 pro nový hydrant:0,8*0,8*1,5 Konec provozního součtu	m3	3,48 3,48 6,00 0,96 6,96	202,00	702,96
4	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně 50% :6,96*0,5 Začátek provozního součtu obnažení u stávající VŠ:2,5*1,5*1,6 pro nový hydrant:0,8*0,8*1,5 Konec provozního součtu	m3	3,48 3,48 6,00 0,96 6,96	985,00	3 427,80
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ přípojka :(1,5+13,0+16,0+3,0+4,7)*0,4*1,5 k novému hydrantu:3,0*0,4*1,5	m3	24,72 22,92 1,80	429,00	10 604,88
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 6,96+3,296	m3	10,26 10,26	168,00	1 723,01
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zeminou přípojka :(1,5+13,0+16,0+3,0+4,7)*0,4*1,3 k novému hydrantu:3,0*0,4*1,3	m3	21,42 19,86 1,56	93,90	2 011,71
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm přípojka :(1,5+13,0+16,0+3,0+4,7)*0,4*0,2 k novému hydrantu:3,0*0,4*0,2	m3	3,30 3,06 0,24	865,00	2 851,04
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,26	335,00	3 435,76
10	1BR1	Příplatek za podkopání dřevěného plotu	kpl	1,00	300,00	300,00
11	1BR2	Příplatek za podkopání betonových obrubníků	kpl	2,00	300,00	600,00
12	566901111BR1	Vyspravení podkladu po výkopech štěrkopískem fr. 0-32, 11/22, 8/16, 4/8 obnažení u stávající VŠ:2,5*1,5*1,6 pro nový hydrant:0,8*0,8*1,5	m3	6,96 6,00 0,96	943,00	6 563,28
Celkem za 1 Zemní práce						34 272,07
Díl: 5		Komunikace				
13	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kameniva	m2	6,00	161,00	966,00
Celkem za 5 Komunikace						966,00
Díl: 8		Trubní vedení				
14	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm vč. dodávky trubky přípojka :1,5+13,0+16,0+3,0+4,7+2,5+1+1+5	m	47,70 47,70	43,00	2 051,10
15	8BR1	Provrtání vodovodní přípojky do VŠ vč. utěsnění	kus	1,00	315,00	315,00
16	8BR2	Provrtání vodovodní přípojky do 1PP vč. utěsnění	kus	1,00	1 520,00	1 520,00
Celkem za 8 Trubní vedení						3 886,10
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
17	721BR1	Výměna hydrantu a vystrojení vodoměrné šachty	soubor	1,00	62 000,00	62 000,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						62 000,00

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

„Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
č. smlouvy objednatele č. **2015/D/0069**

**Zakázka spolufinancována z Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016
„hrazeno z DP JSDH měst a obcí JMK 2015 ve výši 400.000.- Kč na základě smlouvy č.030748/15/OKH“**

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kuřim, zastoupené: se sídlem IČ: Bankovní spojení: Osoby oprávněné k jednání: - v technických záležitostech	Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 00281964 Komerční banka a.s. pobočka Kuřim, č. ú. 22824641/0100 Stanislav Bartoš, bartos@radnice.kurim.cz telefon: 541 422 373, 606 705 879 Ing. Renata Havlová, havlova@radnice.kurim.cz Tel.: 541 422 374, 777 363 614
--	--

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel

Název: se sídlem: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Osoby oprávněné k jednání: - ve věcech smluvních a technických: - v technických záležitostech:	Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří 276 76 935 CZ27676935 Československá obchodní banka, a.s., č.ú.243499192/0300 Ing. František Brázda Ing. František Brázda Ing. František Brázda, tel. 604 208 642 brazda@brazda-univers.cz
--	--

dále jen „zhotovitel“

Článek 2. Předmět dodatku

Na základě vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0069 pro zhotovení stavby s názvem

„Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“ právně vázány se smluvní strany

dohodly

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

na tomto

DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2015/D/0069

takto:

Čl. 1 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 1.8. v tomto znění:

Předmět díla se upravuje o méněpráce spočívající v odpočtu prací:

- zazdění dveří
- odpočet omítek v místnostech s nově vybudovaným sádrokartonovým podhledem
- zmenšení rozsahu odsekání vnitřních obkladů
- menší umyvadla v sociálních zařízeních,
- jednodušší pákové baterie ve sprchovém koutě
- zrušení průtokového ohřívače

Čl. 1 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 1.9. v tomto znění:

Předmět díla se upravuje o vícepráce v rozsahu:

- ZTI – rekonstrukce přívodu vody do kotelny, rekonstrukce odpadu jímky čerpadla, zhotovení přívodu vody do garáže 1, dokončení rekonstrukce vodovodních rozvodů v bytě
- topení – rekonstrukce topení v sociálních zařízeních v souvislosti se změnou jejich dispozičního řešení, přivedení topení do klubovny
- sádrokartonový podhled v sociálním zařízení v 1.NP
- rozšíření posilovny
- nově položená podlaha ve společenské místnosti
- nová vodovodní přípojka vč. nového hydrantu

Čl. 4 Doba plnění odstavce 4.2. v tomto znění

Termín předání dokončeného díla do 29.2.2016.

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo

- a) stavební práce, ZTI a elektroinstalace nejpozději dne 15.3.2016.
- b) vodovodní přípojka nejpozději dne 31.3.2016

Čl.6 Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem

Cena vícepráce-méněpráce č.1 (z původní smlouvy)	5 730,- Kč
Cena vícepráce-méněpráce č.2 (z původní smlouvy)	- 11 480,- Kč
Cena víceprací	
– rekonstrukce přívodu vody do kotelny, rekonstrukce topení v sociálních zařízeních, rozšíření posilovny	55 503,- Kč
– podlaha ve společenské místnosti	64 005,- Kč
– nová vodovodní přípojka	103 147,- Kč
Cena dodatku č.1 celkem bez DPH	216 905,- Kč
DPH 21 %	45 550,- Kč
Cena dodatku č.1 celkem	262 455,- Kč

Na základě doplněného odstavce 1.8. čl. 1. a 1.9. čl. 1. Smlouvy o dílo č. 2015/D/0069 ve znění tohoto dodatku č.1 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0069 a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla bez DPH	795.867,- Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	216 905,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 012 772,- Kč
DPH 21 %	212 682,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 225 454,- Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo je výpis víceprací a méněprací

Článek 3.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0069 se nemění a zůstávají v platnosti..
- 3.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0069 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0069 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0069 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. ze dne 24.2.2015

V Kuřimi dne

V Předklášteří dne

Za objednatele:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. František Brázda
jednatel společnosti