



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 06.04.2016

Přeložka trasy kabelové televize u ZŠ Jungmannova, vyčlenění finanč. prostředků

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

A - nabídka

B - nabídka

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací investiční akce Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa, byla dotčena trasa kabelové televize (dále „KT“). Před zahájením stavebních prací byla trasa KT zhotovitelem stavebních prací (PKS stavby a.s.) vytyčena.

Při provádění bouracích prací - bourání zídky oplocení, došlo k přetržení kabelu KT. Kabel byl uložen pouze ve hloubce cca 20 - 30 cm (těsně pod základem zídky).

Protože se v rámci výše uvedené investiční akce bude snižovat terén, byly provedeny sondy uložení trasy KT v areálu školy. Uložení je v celé délce provedeno do hl. max. 20 - 40 cm.

Z tohoto důvodu je navržena přeložka trasy KT v areálu školy, v délce cca 100 m. Dále budou do rýhy připořeny tři chráničky HDPE d40 mm pro možnost budoucího vedení trasy optického kabelu.

OI jednal s majitelem kabelové televize o ceně za položení kabelu, dále byl osloven zhotovitel stavby k ocenění zemních prací a položení chrániček. Celková cena přeložky vč. připořky chrániček je 111.410 Kč vč. DPH.

Přeložená trasa KT bude po provedení zaměřena a výstupy z měření budou předány provozovateli KT a městu Kuřim.

OI žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 Drobné investice na zajištění financování akce **Přeložka trasy kabelové televize u ZŠ Jungmannova** ve výši 111.410 Kč vč. DPH, akce bude provedena na objednávku.

ORG 1006 000 000 („drobné investice“)

1.000.000 Kč

Návrh na usnesení:



Město Kuřim

RM s o u h l a s í s vyčleněním částky 111.410 Kč vč. DPH z ORG 1006 000 00 Drobné investice na financování akce „Přeložka trasy kabelové televize u ZŠ Jungmannova“.

Termín plnění: 7. 4. 2016 (OI)

Propočet nákladů - " ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba" přeložka KT

SEZNAM PRACÍ A DODÁVEK ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽ

Položka	typ	POČET			Materiál		Montáž	
		M.j.			Jed. cena	Celk.cena	Jed. cena	Celk.cena
Kabel koaxiální	Coax 4 FOAM F14 PE	m	100		67,32	6732,00	27,37	2737,00
izolační páska	NITTO TAPE	ks	1		117,70	117,70	241,50	241,50
Konektor PG11 (C4)	E019-PG11M PPC	ks	1		546,64	546,64	58,42	58,42
Samovulkanizační páska	NITTO	m	0,7		965,43	675,80	241,50	169,05
Spojka na C4	E019-SPL PPC	ks	2		609,14	1218,28	293,25	586,50
Adjustáž domovního zesilovače	konc. zes.	ks	1		0,00	0,00	172,50	172,50
Drobný a pomocný materiál	nespec	tKč	0,2		1150,00	230,00	0,00	0,00
Práce v hodinové sazbě	Ost	hod	4		0,00	0,00	345,00	1380,00
Štítek kabelový samolepící	DYMO	ks	1		4,23	4,23	9,20	9,20
Doprava	OA	km	300		0,00	0,00	8,05	2415,00
SOUCET						9524,65		7769,17

ZEMNÍ PRÁCE								
Digitální zaměření trasy	paušál	ks	1		0,00	0,00	2875,00	2875,00
Digitální zaměření trasy	zaměření	m	100		0,00	0,00	27,60	2760,00
Ruční výkop a zához kabelové rýhy, varovné ohrazení , zřízení lože, zákryt folií, úprava povrchu, defin. povrch	volný terén	m	100		26,45	2645,00	345,00	34500,00
Kabelový prostup z PE trubky	KOPOFLEX KF09063 -110/945 červená	m	50		39,50	1975,00	24,15	1207,50
SOUCET						4620,00		41342,50

Základní náklady

					Dodávka	Montáž
1. Dodávka					0	
2. Doprava 5.0%, Přesun 0.0%					0	476
3. Montáž - materiál						9525
4. Montáž - práce						7769
5. MEZISOUČET					0	17770
6. Nátěry						0
7. Zemní práce						45963
8. PPV 1.0% z 7+8 M						460
9. MEZISOUČET					0	64192
10. Inženýrská činnost	2,0%					1284
11. Věcná břemena příprava						0
12. Věcná břemena realizace						0
13. Poplatky						0
14. Projekt pro územní souhlas						0
15. Prováděcí projekt						1349
16. Kordinace dodávek	0,0%					0
17. GZS	0,0%					0
18. Řezání asfaltu, bourání, likvidace, bourání betonu	10,0%	m	30			6419
Základní náklady celkem						73 244
DPH						15 381
Základní náklady vč. DPH						88 625

Cenová nabídka

Stavba: ZŠ Kuřim - přílož chrániček do výkopu přeložky KT

Objekt: ZŠ Kuřim - přílož chrániček do výkopu přeložky KT

Místo: Kuřim

Datum: 22.3.2016

Objednavatel: Město Kuřim

Projektant: 7points, Kuřim

Zhotovitel: PKS stavby

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							18 830,00
							22 784,30 vč. DPH
Elektromontáže							18 830,00
			chránička OPT kabelu HDPE	m	300,000	35,30	10 590,00
		222085005R00	trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	m	300,000	25,80	7 740,00
			doprava	sou	1,000	500,00	500,00